

на оказание услуги по Договору (оферта) №

от 07.09.2023 г.

Наименование объекта: Невельского б/2 лифты в зону разгрузки, пожарную лестницу и паркинг

Номер п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб		
				Стоимость работ	Стоимость материала	Всего	в т.ч.:	
1	2	3	4	5	6		7	8
1	Строительно-монтажные работы							
1.1.	Установка камер в лифт	шт	14	9 500,00		133 000,00	133 000,00	
1.2.	Прокладка кабеля UTP cat5E (сложная)	м	880	100,00		88 000,00	88 000,00	
1.3.	Прокладка кабеля КПЛК	м	650	117,50		76 375,00	76 375,00	
1.4.	Настройка и пусконаладка регистратора	шт	1	7 500,00		7 500,00	7 500,00	
1.5.	Вызов лифтёра-механика	шт	5	5 500,00		27 500,00	27 500,00	
1.6.	Установка телекоммуникационного ящика	шт	6	2 000,00		12 000,00	12 000,00	
1.7.	Установка камер в зону разгрузки, пожарную лестницу и паркинг	шт	9	3 500,00		31 500,00	31 500,00	
1.8.	Прокладка кабеля UTP cat5E для камер в зону разгрузки, пожарную лестницу и паркинг	м	550	85,00		46 750,00	46 750,00	
1.9.	Штробление и восстановление стены	шт	1	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
1.9.1.	Установка, сборка большого телекоммуникационного ящика	шт	1	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
2	Оборудование и расходные материалы							
2.1.	Видеорегиcтpатор Dahua DHI-NVR4232-4KS2/L	шт	1	-	29 690,00	29 690,00		29 690,00
2.2.	Видеокамера ON-DOM2 (2.8) Купольная IP 3 МП	шт	22	-	7 500,00	165 000,00		165 000,00
2.3.	Видеокамера ON-DOM4 (2.8) Купольная IP-видеокамера 4 Мп (на паркинг)	шт	1		9 900,00	9 900,00		9 900,00
2.4.	Кабель для подключения камер и коммутации ящиков UTP cat5E	м	1430	-	35,00	50 050,00		50 050,00
2.5.	Кабель КПЛК для подключения камер в лифтах (подвижная часть)	м	650	-	165,00	107 250,00		107 250,00
2.6.	Коммутатор POE (для питания камер)	шт	7	-	9 900,00	69 300,00		69 300,00
2.7.	Жёсткий диск для хранения данных 8GbB WD Purpul	шт	1	-	25 000,00	25 000,00		25 000,00
2.8.	Ящик телекоммуникационный	шт	6	-	2 700,00	16 200,00		16 200,00
2.9.	Ящик телекоммуникационный большой		1		5 485,00	5 485,00		5 485,00
3.0.	Расходные материалы (кабельканалы, распаячные коробки, бнц разъёмы и пр.)	шт	1	-	12 500,00	12 500,00		12 500,00
	Итого оборудование и материалы						431 625,00	490 375,00
							Всего по смете	922 000,00
							Без НДС	-
							Итого:	922 000,00

Составил _____ Индивидуальный предприниматель

 должность
 М.П.

Подпись

Титаев К.К.

 расшифровка подписи

Проверил _____

 м.п.

Подпись

 расшифровка подписи