

СМЕТА



на оказание услуги по Договору (оферта) №

от 28.02.2023 г.

Наименование объекта: Невельского 3/2 лифты

Номер п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб		
				Стоимость работ	Стоимость материала	Всего	в т.ч.:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы							
1.1.	Установка камер в лифт	шт	12	9 500,00		114 000,00	114 000,00	
1.2.	Прокладка кабеля UTP cat5E (сложная)	м	750	85,00		63 750,00	63 750,00	
1.3.	Прокладка кабеля КПЛК	м	550	117,50		64 625,00	64 625,00	
1.4.	Настройка и пусконаладка регистратора	шт	1	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
1.5.	Вызов лифтёра-механика	шт	4	5 500,00		22 000,00	22 000,00	
1.6.	Установка телекоммуникационного ящика	шт	2	2 000,00		4 000,00	4 000,00	
2	Оборудование и расходные материалы							
2.1.	Видеорегиcтpатор Dahua DHI-NVR4232-4KS2/L	шт	1	-	28 000,00	28 000,00		28 000,00
2.2.	Видеокамера для лифтов RVI 4052	шт	12	-	6 990,00	83 880,00		83 880,00
2.3.	Кабель для подключения камер и комутации ящиков UTP cat5E	м	750	-	35,00	26 250,00		26 250,00
2.4.	Кабель КПЛК для подключения камер в лифтах (подвижная часть) (КПЛК)	м	550	-	165,00	90 750,00		90 750,00
2.5.	Коммутатор POE (для питания камер)	шт	2	-	11 190,00	22 380,00		22 380,00
2.6.	Жёcткий диск для хранения данных 8GbB WD Purpul	шт	1	-	21 000,00	21 000,00		21 000,00
2.7.	Ящик телекоммуникационный	шт	2	-	2 700,00	5 400,00		5 400,00
2.8.	Расходные материалы	шт	1	-	7 000,00	7 000,00		7 000,00
	Итого оборудование и материалы						273 375,00	284 660,00
							Всего по смете	558 035,00
							Без НДС	-
							Итого:	558 035,00

Составил _____ Индивидуальный предприниматель

 должность
 М.П.

_____ Подпись

_____ Титаев К.К.

 расшифровка подписи

Проверил _____

 м.п.

_____ Подпись

_____ расшифровка подписи