

СМЕТА



на оказание услуги по Договору (оферта) №

от 15.03.2023 г.

Наименование объекта: Невельского 3/2 без лифтов и паркинга

Номер п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб		
				Стоимость работ	Стоимость материала	Всего	В т.ч.:	
				5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы							
1.1.	Установка камер в холле/на лестнице/на улице	шт	26	3 250,00	-	84 500,00	84 500,00	
1.2.	Прокладка кабеля UTP cat5E (сложная)	м	2050	85,00		174 250,00	174 250,00	
1.3.	Штробление и восстановление стены	шт	8	4 500,00		36 000,00	36 000,00	
1.4.	Настройка и пусконаладка регистратора	шт	1	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
1.5.	Установка телекоммуникационных ящиков	шт	4	2 000,00		8 000,00	8 000,00	
2	Оборудование и расходные материалы							
2.1.	Видеорегистратор Dahua DHI-NVR4232-4KS2/L	шт	1	-	28 000,00	28 000,00		28 000,00
2.2.	Видеокамера для холлов, лестниц и улицы RVI 4052	шт	26	-	6 990,00	181 740,00		181 740,00
2.3.	Кабель для подключения камер и комутации ящиков UTP cat5E	м	2050	-	35,00	71 750,00		71 750,00
2.4.	Коммутатор POE (для питания камер)	шт	4	-	11 190,00	44 760,00		44 760,00
2.5.	Жёсткий диск для хранения данных 8GbB WD Purpul	шт	1	-	21 000,00	21 000,00		21 000,00
2.6.	Ящик телекоммуникационный	шт	4	-	2 700,00	10 800,00		10 800,00
2.7.	Расходные материалы	шт	1	-	15 500,00	15 500,00		15 500,00
	Итого оборудование и материалы						307 750,00	373 550,00
							Всего по смете	681 300,00
							Без НДС	-
							Итого:	681 300,00

Составил _____ Индивидуальный предприниматель

 должность
 М.П.

_____ Подпись

_____ Титаев К.К.

 расшифровка подписи

Проверил _____

 м.п.

_____ Подпись

_____ расшифровка подписи