



**ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
ШЛАГБАУМОВ И ВОРОТ**
по Москве и Московской области

Контакты:
ООО «АМ Видео»
Руководитель проектов
Дмитрий Буров
89266321116
E mail :
a.m.video_burov@mail.ru

Дата : 21.11.2024.

Коммерческое предложение
*на выполнение строительно-монтажных и ПНР
по установке шлагбаумов на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
г. Москва, проезд Невельского, 6к2*

№ п/п	Наименование оборудования	Единица измерения	Кол - во	Цена	Сумма
Основное оборудование.					
1.	Тумба шлагбаума, цельносварная, порошковая окраска, цвет оранжевый, размер 1100x1000x400	шт.	1	42 000,00	42 000,00
2.	Стрела шлагбаума, порошковая окраска, цвет оранжевый, длина до 4м	шт.	1	22 000,00	22 000,00
3.	Дополнительно 1 метр стрелы	шт.	1	5 000,00	5 000,00
4.	Закладная для тумбы (ОЭ-3)	шт.	1	5 000,00	5 000,00
5.	Привод NICE RB 250 HS (пр-во Италия) Инт. 50 циклов/час, Скорость 0,4м/сек	шт.	1	39 200,00	39 200,00
6.	Фото элемент проводной Nice Ерmb	комплект	1	5 800,00	5 800,00
7.	Датчик индукционной петли Nice LP22	шт.	1	29 000,00	29 000,00
8.	Блок питания 12в для датчика петли	шт.	2	2 500,00	5 000,00
9.	Демпфер защитный для опорной стойки	шт.	1	8 500,00	8 500,00
10.	Демпфер защитный для тумбы	шт.	1	14 500,00	14 500,00
11.	Опора для фотоэлемента	шт.	1	1 500,00	1 500,00
12.	Столбик ограждения защитный	шт.	4	1 500,00	6 000,00
13.	Доставка оборудования	шт.	1	3 000,00	3 000,00
				ИТОГО :	186 500,00

Монтаж основного оборудования.					
1	Устройство бетонного основания под откатной шлагбаум.	шт.	1	7 500,00	7 500,00
2	Монтаж откатного шлагбаума: - Установка тумбы - Установка, регулировка стрелы - Расключение оборудования	шт.	1	9 500,00	9 500,00
3.	Монтаж фотоэлемента	шт.	1	2 200,00	2 200,00
4.	Монтаж петли индукционной	шт.	2	5 500,00	11 000,00
5.	Монтаж столбика	шт.	4	1 500,00	6 000,00
6.	Бетонирование демпфера защитного	шт.	2	2 500,00	5 000,00
7.	Бетонирование опоры под фотоэлемент	шт.	1	1 500,00	1 500,00
				ИТОГО :	42 700,00

Элементы удаленной диспетчеризации.					
1	Вызывная IP аудиопанель Beward ds 06m	шт.	1	16 800,00	16 800,00
2	Стойка под вызывную панель, труба d 48 мм, h 1600 мм, площадка 80 x 80 мм, поле 170 x	шт.	1	3 500,00	3 500,00
2	Блок питания, АТ-12/30 W.	шт.	1	2 500,00	2 500,00

3	Видеокамера AltCam ICV51IR Уличная 5,0Мп IP видеокамера 1/2.8"SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor, Объектив 2.8-12mm	шт.	1	11 500,00	11 500,00
4	Блок питания, АТ-12/30 W.	шт.	1	2 500,00	2 500,00
5	Роутер Mikrotik RB750UPR2 (HEX Poe Lite)	шт.	1	15 500,00	15 500,00
6	Свитч, TP-LINK TL-SF1005D	шт.	1	2 200,00	2 200,00
7	Хранилище информации (до 3 суток)	шт.	1	4 100,00	4 100,00
8	Мачта под камеру для бетонирования.	шт.	1	4 800,00	4 800,00
				ИТОГО :	63 400,00

Монтаж удаленной диспетчеризации					
1.	Программирование системы под диспетчеризацию	шт.	1	4 500,00	4 500,00
2.	Программирование вызывной панели.	шт.	1	1 700,00	1 700,00
3.	Монтаж и расключение вызывной панели.	шт.	1	1 000,00	1 000,00
4.	Бетонирование стойки под вызывную панель	шт.	1	1 500,00	1 500,00
4	Монтаж камер.	шт.	1	1 500,00	1 500,00
5	Вывод изображения на пульт диспетчера.	шт.	1	1 000,00	1 000,00
7.	Бетонирование мачты, (глубина 0,4 м).	шт.	1	2 500,00	2 500,00
8.	Расключение слаботочного щита	шт.	1	3 200,00	3 200,00
				ИТОГО	16 900,00

Расходные материалы					
1.	Труба ПНД гофрированная, уличная, с зондом, диаметр 25 мм.	п.м.	120	25,00	3 000,00
2.	Кабель 1x1,5 для индукционной петли	п.м.	100	89,00	8 900,00
4.	Кабель ВВГ Пнг(А) - LS - 0,66 - 3x1,5	п.м.	130	62,00	8 060,00
5.	Кабель FTP-5Еcat 4 pair 24 AWG, медь,	п.м.	130	68,00	8 840,00
6.	Слаботочный щит, ЩМП-06-02	шт.	1	3 800,00	3 800,00
7.	Автомат, АВВ SH 201L-C16	шт.	1	490,00	490,00
8.	Автомат, АВВ SH 201L-C10	шт.	1	490,00	490,00
9	Цемент, М 500, 50 кг	мешок	2	470,00	940,00
10	Пескобетон, М 300, 40 кг	мешок	10	440,00	4 400,00
11.	Комплект Реле 12в	шт.	4	600,00	2 400,00
13	Распаячная коробка 150*210	шт.	4	440,00	1 760,00
14	Металорукав в ПВХ изоляции, МРПИ НГ 25	п.м.	10	144,00	1 440,00
15	WAGO клемма 2 контактная	шт.	30	26,00	780,00
16	WAGO клемма 3 контактная	шт.	15	44,00	660,00
17	WAGO клемма 5 контактная	шт.	15	52,00	780,00
18	RG 45, разъем	шт.	40	16,00	640,00
19	Блок розеток	шт.	1	300,00	300,00
20.	Крепеж, опалубка, арматура	комплект	1	2 900,00	2 900,00
21.	Диск алмазный (15-20)м штробы	шт	2	2 800,00	5 600,00
22.	Таблички информационные	комплект	1	800,00	800,00
23.	Доставка материалов		1	3 000,00	3 000,00
				ИТОГО :	59 980,00

Закладные работы					
1.	Прокладка кабеля, асфальте, бетоне с бетонированием штробы (глубина до 0,09 м).	п.м.	20	400,00	8 000,00
2.	Прокладка кабеля в земле, (глубина до 0,3 м).	п.м.	20	400,00	8 000,00
3	Прокладка кабеля на улице по фасаду	п.м.	10	280,00	2 800,00
4	Прокладка кабеля в помещении	п.м.	60	180,00	10 800,00
5	Прокладка кабеля со вскрытием плитки	шт.	25	800,00	20 000,00
				ИТОГО :	49 600,00
ВСЕГО оборудование + СМР					419 080,00