

Коммерческое предложение

"30" июня 2025 г.

Объект: ЖК "Дом в Сокольниках"

Адрес: г. Москва, ул. Рузавковская, д. 31

Вид услуг: ремонт полов в подвальной части здания

*** В примечаниях необходимо указать наименование используемых полимерных материалов, а также приложить отдельным документом их технические характеристики (по форме со стр. 2 данного КП)

Наименование организации: ООО "ЕВРО-Полистрой"

№ п/п	Наименование работ, материалов	Ед. изм	Общий объем	Материалы		Работа		Общая стоимость		Примечания
				Цена за ед. изм.	Сумма	Цена за ед. изм.	Сумма	Цена за ед. изм.	Всего	
0	Проект производства работ	компл.	1,0							
	<i>Р3-6,900 уровень:</i>									
1	Шлифовка старого полимерного основания	м2	380	0,00	0,00	383,33	145 665,40	0,00	0,00	
2	Нарезка полимерного замка	м2	380	0,00	0,00	108,33	41 165,40	108,33	41 165,40	
3	Обеспыливание	м2	380	0,00	0,00	116,67	44 334,60	116,67	44 334,60	
4	Грунтование бетонного основания с присыпкой кварцевым песком	м2	380		385,00	125,00	47 500,00	510,00	193 800,00	
5	100% шпательвание поверхности после шлифовки основания	м2	380		945,00	175,00	66 500,00	1 120,00	425 600,00	
6	Обеспыливание поверхности	м2	380			116,67	44 334,60	116,67	44 334,60	
7	Нанесение усиленного базового слоя с последующей засыпкой кварц. песком	м2	380		827,00	208,33	79 165,40	1 035,33	393 425,40	
8	Удаление излишков кварц. песка промышленными пылесосами	м2	380			116,67	44 334,60	116,67	44 334,60	
9	Нанесение финишного слоя	м2	380		629,00	166,67	63 334,60	795,67	302 354,60	
10	Шлифовка деформационного шва с заходом на бетонную поверхность в ручную	М.п.	132			1 083,33	142 999,56	1 083,33	142 999,56	
11	Расшивка трещин вдоль шва с удалением и зачистки внутренней части деформационного шва	М.п.	132			208,33	27 499,56	208,33	27 499,56	
12	Обеспыливание в ручную в стесненных условиях	М.п.	132			250,00	33 000,00	250,00	33 000,00	
13	Шпательвание внутренней части деформационного шва и трещин отслоений полимерного основания вдоль шва	М.п.	132		1 070,00	291,67	38 500,44	1 361,67	179 740,44	
14	Под шлифовка ремонтных мест в ручную	М.п.	132			500,00	66 000,00	500,00	66 000,00	
15	Разметка периметра длинны деформационного шва с последующей нарезкой полимерного замка в стесненных условиях	М.п.	132			208,33	27 499,56	208,33	27 499,56	
16	Обеспыливание в ручную в стесненных условиях	М.п.	132			250,00	33 000,00	250,00	33 000,00	
17	Грунтование основания шва с последующей присыпкой кварц. песком(оклейка периметра молярным скотчем)	М.п.	132		700,00	375,00	49 500,00	1 075,00	141 900,00	

№ п/п	Наименование работ, материалов	Ед. изм	Общий объем	Материалы		Работа		Общая стоимость		Примечания
				Цена за ед. изм.	Сумма	Цена за ед. изм.	Сумма	Цена за ед. изм.	Всего	
18	Нанесение полимочевины с последующей вклейкой геотекстиля(оклейка периметра молярным скотчем)	М.п.	132	1 112,00	146 784,00	1 083,33	142 999,56	2 195,33	289 783,56	
19	Нанесение полимочевины за 2 слоя (оклейка периметра молярным скотчем)	М.п.	132	1 295,00	170 940,00	1 083,34	143 000,88	2 378,34	313 940,88	
20	Нанесение финишного слоя (оклейка периметра молярным скотчем)	М.п.	132	730,00	96 360,00	541,67	71 500,44	1 271,67	167 860,44	
21	Р2-10,200 уroveň.									
22	Шлифовка старого полимерного основания	М2	408			0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Нарезка полимерного замка	М2	408			383,33	156 398,64	383,33	156 398,64	
24	Обесшпильвание поверхности	М2	408			108,33	44 198,64	108,33	44 198,64	
25	Грунтование бетонного основания с присыпкой кварцевым песком	М2	408	385,00	157 080,00	116,67	47 601,36	116,67	47 601,36	
26	100% шпательвание поверхности после шлифовки основания	М2	408			125,00	51 000,00	510,00	208 080,00	
27	Обесшпильвание поверхности	М2	408	945,00	385 560,00	175,00	71 400,00	1 120,00	456 960,00	
28	Нанесение усиленного базового слоя с последующей засыпкой кварц. песком	М2	408	827,00	337 416,00	116,67	47 601,36	1 035,33	422 414,64	
29	Удаление излишков кварц. песка промышленными пылесосами	М2	408			116,67	47 601,36	116,67	47 601,36	
30	Нанесение финишного слоя	М2	408	629,00	256 632,00	166,67	68 001,36	795,67	324 633,36	
31	Шлифовка деформационного шва с заходом на бетонную поверхность в ручную	М.п.	151			1 083,33	163 582,83	1 083,33	163 582,83	
32	Расшивка трещин вдоль шва с удалением и зачистки внутренней части деформационного шва	М.п.	151			208,33	31 457,83	208,33	31 457,83	
33	Обесшпильвание в ручную в стесненных условиях	М.п.	151			250,00	37 750,00	250,00	37 750,00	
34	Шпательвание внутренней части деформационного шва и трещин отслоений полимерного основания вдоль шва	М.п.	151	1 070,00	161 570,00	291,67	44 042,17	1 361,67	205 612,17	
35	Под шлифовка ремонтных мест в ручную	М.п.	151			500,00	75 500,00	500,00	75 500,00	
36	Разметка периметра длинны деформационного шва с последующей нарезкой полимерного замка в стесненных условиях	М.п.	151			208,33	31 457,83	208,33	31 457,83	
37	Обесшпильвание в ручную в стесненных условиях	М.п.	151			250,00	37 750,00	250,00	37 750,00	
38	Грунтование основания шва с последующей присыпкой кварц. песком(оклейка периметра молярным скотчем)	М.п.	151	700,00	105 700,00	375,00	56 625,00	1 075,00	162 325,00	
39	Нанесение полимочевины с последующей вклейкой геотекстиля(оклейка периметра молярным скотчем)	М.п.	151	1 112,00	167 912,00	1 083,33	163 582,83	2 195,33	331 494,83	
40	Нанесение полимочевины за 2 слоев (оклейка периметра молярным скотчем)	М.п.	151	1 295,00	195 545,00	1 083,34	163 584,34	2 378,34	359 129,34	

№ п/п	Наименование работ, материалов	Ед. изм	Общий объем	Материалы		Работа		Общая стоимость		Примечания
				Цена за ед. изм.	Сумма	Цена за ед. изм.	Сумма	Цена за ед. изм.	Всего	
41	Нанесение финишного слоя (оклейка периметра молярным скотчем: P1-13,500 уровня:	М.п.	132	730,00	96 360,00	541,67	71 500,44	1 271,67	167 860,44	
42	Шлифовка старого полимерного основания	М2	1965		0,00	383,33	753 243,45	383,33	753 243,45	
43	Нарезка полимерного замка	М2	1965		0,00	108,33	212 868,45	108,33	212 868,45	
44	Обеспыливание	М2	1965		0,00	116,67	229 256,55	116,67	229 256,55	
45	Грунтование бетонного основания с прикылкой кварцевым песком	М2	1965	385,00	756 525,00	125,00	245 625,00	510,00	1 002 150,00	
46	100% шпательвание поверхности после шлифовки основания	М2	1965	945,00	1 856 925,00	175,00	343 875,00	1 120,00	2 200 800,00	
47	Обеспыливание поверхности	М2	1965		0,00	116,67	229 256,55	116,67	229 256,55	
48	Нанесение усиленного газового слоя с последующей засыпкой кварц. песком	М2	1965	827,00	1 625 055,00	208,33	409 368,45	1 035,33	2 034 423,45	
49	Удаление излишков кварц. песка промышл. пылесосами	М2	1965		0,00	116,67	229 256,55	116,67	229 256,55	
50	Нанесение финишного слоя	М2	1965	650,00	1 277 250,00	166,67	327 506,55	816,67	1 604 756,55	
51	Демонтаж лотка пластикового 1000х146х63	М.п.	94		0,00	500,00	47 000,00	500,00	47 000,00	
52	Обеспыливание	М.п.	94		0,00	116,67	10 966,98	116,67	10 966,98	
53	Грунтование бетонного основания	М.п.	94	555,00	52 170,00	125,00	11 750,00	680,00	63 920,00	
54	Монтаж лотка	М.п.	94	1 245,00	117 030,00	500,00	47 000,00	1 745,00	164 030,00	
55	Лоток пластиковый DN100 Н63 мм с чулунной щелевой решеткой и крепежом класс С230	М.п.	94	1 835,00	172 490,00		0,00	1 835,00	172 490,00	
56	Шлифовка ремонтного состава с обеих сторон лотка после монтажа	М.п.	188		0,00	383,33	72 066,04	383,33	72 066,04	
57	Демонтаж металлических решеток лотка с последующей прочисткой и осушением задрезаний в стеновых условиях	М.п.	270		0,00	433,33	116 999,10	433,33	116 999,10	
58	Обеспыливание в стеновых условиях	М.п.	270		0,00	116,67	31 500,90	116,67	31 500,90	
59	Нарезка полимерного замка шпатель с обеих сторон лотка с обрезкой арматуры внутри бетонного основания	М.п.	540		0,00	208,33	112 498,20	208,33	112 498,20	
60	Демонтаж опорного металлического уголка лотка строительного исполнения	М.п.	540		0,00	241,67	130 501,80	241,67	130 501,80	
61	Обеспыливание поверхности	М.п.	270		0,00	116,67	31 500,90	116,67	31 500,90	
62	Шлифовка внутренней и наружной части основания лотка в ручную в стеновых условиях	М.п.	270		0,00	416,67	112 500,90	416,67	112 500,90	
63	Обеспыливание поверхности	М.п.	270		0,00	116,67	31 500,90	116,67	31 500,90	
64	Грунтование основания лотка	М.п.	270	71,00	19 170,00	125,00	33 750,00	196,00	52 920,00	
65	Установка лотков	М.п.	270	967,00	261 090,00	458,33	123 749,10	1 425,33	384 839,10	
66	Грунтование основания лотка	М.п.	270	71,00	19 170,00	125,00	33 750,00	196,00	52 920,00	

№ п/п	Наименование работ, материалов	Ед. изм	Общий объем	Материалы		Работа		Общая стоимость		Примечания
				Цена за ед. изм.	Сумма	Цена за ед. изм.	Сумма	Цена за ед. изм.	Всего	
67	Финишное шпательвание основания после демонтажа металлического уголка и сливного лотка в стесненных условиях	М.п	270	968,00	261 360,00	175,00	47 250,00	1 143,00	308 610,00	
68	Лоток ЛВП Норма DN200 Н100 С250 1000х260х100 с решеткой РЧЦ Норма DN 200 С250 500х245х23, фиксаторы, заглушки	шт	270	3 334,00	900 180,00		0,00	3 334,00	900 180,00	
69	Расходы(доставка материала и оборудования, вывоз мусора алмазные элементы на шлифовальную машину СО, чашки алмазные, алмазные диски, валки, перчатки, скотч, мусорные мешки, пленка, растворитель, фильтра для промышленного пылесоса, шпателя, кельмы, кисти)	Комп.	1		350 000,00		0,00	0,00	350 000,00	
Итого, руб. без НДС 20%					11 238 594,00		6 822 010,60		18 060 604,60	
Сумма НДС, руб					2 247 718,80		1 364 402,12		3 612 120,92	
ИТОГО, руб в т.ч. НДС 20%					13 486 312,80		8 186 412,72		21 672 725,52	

Сумма аванса (не более 30%)

Срок производства работ

Гарантийный срок

30	кол-во % от общей суммы договора
130	кол-во календарных дней
60	кол-во месяцев с момента подписания ДВР

Цена указанная в настоящем коммерческом предложении является твердой и включает в себя: стоимость материалов и оборудования, услуги доставки, разгрузочные работы, переноску материалов уборку и вывоз мусора, заработную плату, накладные расходы, плановые накопления, транспортные расходы, эксплуатация машин и механизмов, прибыль.

Наименование компании ООО "ЕВРО-Полстрой" Генеральный директор Бучков А.Ю.

М.П.

